

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45212221-1 CPV	Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych			
1.1	KNR 2-01 0317-0100	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcz.o głęb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 Wykop pod drenaż 74,0*18*0,3*0,8+109,0*2*0,4*1,1 Wykop pod rury kanalizacyjne 2*36,0*0,6*1,0+(18,0+3,0)*1,2*0,6	m3 m3 m3	415,600 58,320	473,920
1.2	KNNR 1 0608-0200	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - ze żwirku filtracyjnego 0,4*0,1*2*109 0,3*0,1*74*18	m3 m3 m3	8,720 39,960	48,680
1.3	KNNR 1 0608-0200	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - ze żwirku filtracyjnego 78*18*0,2*0,3 2*109*0,2*0,4	m3 m3 m3	84,240 17,440	101,680
1.4	KNNR 1 0609-0100	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym. rury drenarskie z otulina 18*78	m m	1 404,000	1 404,000
1.5	KNNR 1 0609-0200	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym. Rury drenarskie o średnicach nominalnych 125-150 mm 2*109	m m	218,000	218,000
1.6	KNR 2-01 0312-0900	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m.Grunt kategorii I-II. 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.7	KNNR 1 0617-0100	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tymczasowe). Średnice nominalne 800-1000 mm, grunt kategorii I-III 8	szt. szt.	8,000	8,000
1.8	KNR-O 9-11 0101-0201	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym (109,0*2+1332,0)*0,5	m2 m2	775,000	775,000
1.9	KNR-W 2-18 0408-0100	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm łączonych na wcisk 2	m m	2,000	2,000
1.10	KNR 4-01 0203-0100	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego ław i stóp fundamentowych 0,8	m3 m3	0,800	0,800
1.11	KNR 2-01 0320-0100	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. 5,0*1,2*0,8	m3 m3	4,800	4,800
1.12	KNR 2-31 0606-0300	Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo- piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 cm 2*(71,5+107,5)	m m	358,000	358,000
1.13	KNR 2-28 0503-0100	Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 150 mm 72	m m	72,000	72,000
1.14	KNR 2-28 0503-0200	Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 200 mm 18+2	m m	20,000	20,000
1.15	KNR-W 2-18 0513-0300	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o głębokości 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.16	KNR-W 2-18 0513-0400	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm.Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości -2	0.5 m 0.5 m	- 2,000	- 2,000
1.17	KNR 2-01 0320-0100	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. 43,02+14,4+57,6	m3 m3	115,020	115,020