

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	Wycena własna	Demontaz istniejących urządzeń 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.2	Wycena własna	Montaż istniejących urządzeń 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.3	KNR 2-31 0815-0600	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 31,0	m2 m2	31,000	31,000
1.4	Wycena własna	Naprawa uszkodzonych drewnianych ławek 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
2		Montaż urządzeń zabawowych			
2.1	Wycena własna	Montaż zestawu rekreacyjnego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2	Wycena własna	Montaż piramidy linowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.3	Wycena własna	Montaż huśtawki sprężynowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.4	Wycena własna	Montaż huśtawki wagowej pojedynczej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.5	Wycena własna	Montaż piaskownicy 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.6	Wycena własna	Dostawa piasku frakcji 0,1-2,5 mm 2*3*0,3	m3 m3	1,800	1,800
2.7	Wycena własna	Montaż urządzenia sprawnościowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3		Montaż urządzeń uzupełniających			
3.1	Wycena własna	Montaż koszy na śmieci 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
3.2	Wycena własna	Montaż stojaka rowerowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3.3	Wycena własna	Montaż ławki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
4		Nawierzchnie			
4.1	KNNR 6 0502-0200 BC_201603	Chodniki z istniejącej kostki brukowej betonowej z rozbiórki, wraz z istniejącymi obrzeżami, układane na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 31,0	m2 m2	31,000	31,000
4.2	KNNR 1 0201-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III 96,0*0,3	m3 m3	28,800	28,800
4.3	Wycena własna	Wykonanie nawierzchni syntetycznej wraz z podbudową 96,0	m2 m2	96,000	96,000
4.4	KNNR 6 0404-0400 BC_201603	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową 45,0	m m	45,000	45,000
4.5	Wycena własna	Wykonanie nawierzchni z mat przerostowych 74,0	m2 m2	74,000	74,000
4.6	KNR 2-21 0218-0200	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim 254,0*0,1	m3 m3	25,400	25,400
4.7	KNR 2-21 0401-0500	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III 254,0	m2 m2	254,000	254,000