

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Budowa miejsc postojowych w ramach przebudowy istniejącego pasa drogi gminnej ulicy Piłsudskiego w Karczewie.

Inwestor: : Gmina Karczew

Adres inwestora: : ul. Warszawska 28, 05- 480 Karczew

Branża: : Drogowa

Sporządził: : inż. Roman Sanojca

Data opracowania: : czerwiec 2017r.

WYKONAWCA :

Data opracowania

czerwiec 2017r.

ARS PROJEKT

inż. Roman Sanojca

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 169.68	m ³ m ³	 169.68	 169.68
2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 169.68	m ³ m ³	 169.68	 169.68
3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 185	m m	 185.00	 185.00
4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Krotność = 0.8 404	m ² m ²	 404.00	 404.00
5	KNNR 6 0112-06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm 404	m ² m ²	 404.00	 404.00
6	KNNR 6 0502-03 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych otworowych typu EKO wypełnione żwirem, grubości 8 cm na podsypce piaskowej 404	m ² m ²	 404.00	 404.00
7	KNNR 6 0202-03 analogia	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie Krotność = 0.36 404	m ² m ²	 404.00	 404.00
8	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chloroakuczkową - linie P-18 poprzecznie na miejscach postojowych 3	m ² m ²	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00