


PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji:	Zadanie: Przebudowa dróg gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego "Częstochowska" (ulice: Janusza Kusocińskiego, Ireny Maciejewskiej, Boh. Powstania Styczniowego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza) w Karczewie, Gmina Karczew Odcinek: Budowa chodnika w ul. Boh. Powstania Styczniowego, Romualda Traugutta CPV 4510000-8- Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni, autostrad, dróg
Nazwa i adres Zamawiającego:	Gmina Karczew ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
Nazwa i adres jednostki opracowującej przedmiar:	BJ-PROJEKT Biuro Projektów Komunikacyjnych 03-580 Warszawa ul. Zamiejska 1/14
Imię i nazwisko oraz funkcja osoby opracowującej przedmiar:	inż. Jacek Krzysztofowicz – projektant  (podpis)
Data opracowania przedmiar:	22 lutego 2018 r.

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm.	Ilość robót
1	D-02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,340
2	D-03	Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych (zjazd) gr. 4 cm	m ²	201
3	D-03	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. grub 15 cm	m ²	216
4	D-03	Rozebranie nawierzchni dróg z bet kostki bruk. na podsypce cement-piaskowej.	m ²	6
5	D-03	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu cementowego.	m ²	9
6	D-03	Rozebranie chodników z płyt bet. o wym. 50x50x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej.	m ²	421
7	D-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 wraz z ławą	mb	317
8	D-03	Rozebranie obrzeży betonowych	m ²	234
9	D-04	Wywiezienie gruzu z rozbiórek na odległ 1 km	m ³	49
10	D-04	Dodatek za każdy dalszy km przewozu gruzu ponad 1 km krotność 4	m ³	49
11	D-05	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat I-VI i odwiezieniem nadmiaru urobku na zwałkę na odl. do 6 km. Głębokość koryta 20 cm	m ²	420
12	D-05	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat I-VI. i odwiezieniem nadmiaru urobku na zwałkę na odl. do 6 km Głębokość koryta 30 cm	m ²	251
13	D-07	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kam. stab. mech. gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	251
14	D-05	Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej z pospółki gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	251
15	D-07	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kam. stab. mech. gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	420
16	D-08	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	420
17	D-08	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	251
18	D-09	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	mb	501
19	D-10	Ustawienie obrzeży bet. 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej.	mb	235
20	D-01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych nadbudowa wyk. betonem	szt	3
21	D-01	j. w. lecz regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych.	szt	8
22	D-01	j. w. lecz regulacja pionowa studzienek teletechnicznych.	szt.	5