
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED

ADRES INWESTYCJI: Karczew ul. Wiślana

INWESTOR: Gmina Karczew

ADRES INWESTORA: 05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA: 26.02.2018

Kwota brutto zawiera podatek VAT (23%)

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego			
1 d.1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	szt		
		30	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
2 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.1	KNR-W 4-03 0613-05	Wymiana przewodów w rurze na słupie lub w słupie przy wysokości latarni 12 m - jedna oprawa na wysięgniku	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów nieizolowanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
7 d.1	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
8 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000