


PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji:	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ul. Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) w Karczewie, Gmina Karczew CPV 4510000-8 CPV 45233000-9 CPV 45233280-5
Nazwa i adres Zamawiającego:	Gmina Karczew ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
Nazwa i adres jednostki opracowującej przedmiar	BJ-PROJEKT Biuro Projektów Komunikacyjnych 03-580 Warszawa ul. Zamiejska 1/14
Imię i nazwisko oraz funkcja osoby opracowującej przedmiar:	inż. Jacek Krzysztofowicz – projektant  (podpis)
Data opracowania przedmiaru	28 lutego 2018 r.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jm.	Ilość robót
1	STWiOR	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnię placów postojowych)	ha	0,3
2	STWiOR	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 6 km	m ³	153
3	STWiOR	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat II-IV.	m ²	278
4	STWiOR	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	278
5	STWiOR	Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej z pospółki gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	278
6	STWiOR	Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych o wym. 60x40x10 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem. Podosypka piaskowa gr. 5,0 cm	m ²	278
7	STWiOR	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 12x25x100 bez ławy na podsypce piaskowej – wtopionych z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	mb	144
8	STWiOR	Ustawienie słupów z rur stalowych Ø50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.	szt.	2
9	STWiOR	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ D folia odbłaskowa I generacji	szt.	2
10	STWiOR	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ T folia odbłaskowa I generacji.	szt.	1