

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Budowa obiektów małej architektury
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa

Adres: ul. Bielińskiego 7, dz. nr ew. 113, obr. 24
05-480 Karczew

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

Wykonawca: BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek
ul. Powstańców Warszawy 14
05-420 Józefów

Sporządził: mgr inż. Marek Frelek
Sprawdził:
Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Montaż urządzeń zabawowych			
1.1	Wycena własna	Montaż zestawu rekreacyjnego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2	Wycena własna	Montaż huśtawki podwójnej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.3	Wycena własna	Montaż huśtawki sprężynowej pojedynczej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4	Wycena własna	Montaż karuzeli tarczowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.5	Wycena własna	Montaż urządzenia sprawnościowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Montaż urządzeń uzupełniających			
2.1	Wycena własna	Montaż koszy na śmieci 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2	Wycena własna	Montaż stojaka rowerowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.3	Wycena własna	Montaż ławki 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
2.4	Wycena własna	Montaż tablicy z regulaminem 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3		Nawierzchnie			
3.1	KNNR 1 0201-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III 24,0*0,3	m ³ m ³	7,200	7,200
3.2	KNNR 6 0502-0300 BC_201704	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 24,0	m ² m ²	24,000	24,000
3.3	KNNR 6 0404-0400 BC_201704	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową 12,0+2,1+11,5+2,0	m m	27,600	27,600
3.4	Wycena własna	Wykonanie nawierzchni syntetycznej wraz z podbudową 60,0+23,0	m ² m ²	83,000	83,000
4		Ogrodzenie			
4.1	KNNR 1 0306-0800	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,00 m. Grunt kategorii III 40	szt. szt.	40,000	40,000
4.2	KNNR 4-01 0203-0200	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego ścian o grubości do 20 cm. Analogia obetonowanie słupka ogrodzeniowego 0,2*0,2*1*40	m ³ m ³	1,600	1,600
4.3	KNNR 2-02 1804-1100	Ogrodzenie panelowe wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m z profili 40x60, obsadzonych w betonie. 81,0	m m	81,000	81,000

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Montaż urządzeń zabawowych				
1.1	Wycena własna	Montaż zestawu rekreacyjnego	kpl.	1,000		
1.2	Wycena własna	Montaż huśtawki podwójnej	kpl.	1,000		
1.3	Wycena własna	Montaż huśtawki sprężynowej pojedynczej	kpl.	1,000		
1.4	Wycena własna	Montaż karuzeli tarczowej	kpl.	1,000		
1.5	Wycena własna	Montaż urządzenia sprawnościowego	kpl.	1,000		
2		Montaż urządzeń uzupełniających				
2.1	Wycena własna	Montaż koszy na śmieci	kpl.	1,000		
2.2	Wycena własna	Montaż stojaka rowerowego	kpl.	1,000		
2.3	Wycena własna	Montaż ławki	kpl.	2,000		
2.4	Wycena własna	Montaż tablicy z regulaminem	kpl.	1,000		
3		Nawierzchnie				
3.1	KNNR 1 0201-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III	m3	7,200		
3.2	KNNR 6 0502-0300 BC_201704	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	24,000		
3.3	KNNR 6 0404-0400 BC_201704	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	27,600		
3.4	Wycena własna	Wykonanie nawierzchni syntetycznej wraz z podbudową	m2	83,000		
4		Ogrodzenie				
4.1	KNNR 1 0306-0800	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt kategorii III	szt.	40,000		
4.2	KNR 4-01 0203-0200	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego ścian o grubości do 20 cm. Analogia obetonowanie słupka ogrodzeniowego	m3	1,600		
4.3	KNR 2-02 1804-1100	Ogrodzenie panelowe wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m z profili 40x60, obsadzonych w betonie.	m	81,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: