

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Montaż urządzeń zabawowych			
1.1	Wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej "Prasa nożna" 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2	Wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej "Orbitrek" 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.3	Wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej "Wioślarz" 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4	Wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej "Rower" 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.5	Wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej "Dwie ławki" 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.6	Wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej "Zestaw sprawnościowy" 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Nawierzchnie			
2.1	KNNR 1 0201-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odł.do 1 km.Grunt kat.III Nawierzchnia pod zestaw sprawnościowy 0,2*(7,63*8,0)	m ³ m ³	12,208	12,208
2.2	KNNR 6 0404-0100 BC_201901	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową Obrzeża przy nawierzchni pod zestaw sprawnościowy 7,63*2+8,0*2	m m	31,260	31,260
2.3	Wycena własna	Dostawa piasku frakcji 0,2-2 mm Piasek do nawierzchni pod zestaw sprawnościowy 0,2*(7,63*8,0)	m ³ m ³	12,208	12,208