

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jm.	Ilość robót
1	STWiOR	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,123
2	STWiOR	Rozebranie nawierzchni betonowej gr 10,0 cm	m ²	4
3	STWiOR	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach I-II z transportem urobku na „zwałkę” na odl. 6,0 km	m ³	414
4	STWiOR	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. 1,0 km	m ³	1
5	STWiOR	Dodatek za każdy dalszy km transportu ponad 1 km. Krotność 4	m ³	1
6	STWiOR	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach II-IV na całej szer., zjazdów i chodnika.	m ²	698
7	STWiOR	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	680
8	STWiOR	Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	680
9	STWiOR	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 z oporem.	mb	152