

Karczew, 20.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyszyńskiego w Karczewie w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyszyńskiego w Karczewie, w tym dostawa i montaż wyposażenia przepompowni i niezbędnej infrastruktury.”

1. Zamawiający:

Gmina Karczew ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel. (022) 780-65-16, fax. 780-65-36

2. Termin przesyłania ofert: do 27.09.2021 r.

3. Kryterium wyboru: cena 100%

4. Sposób złożenia ofert

4.1 Oferty można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji na adres: k.grzegorzolka@karczew.pl pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

5. Przedmiot zamówienia

5.1 Przedmiotem zamówienia jest:

5.1.1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy modernizacji przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyszyńskiego w Karczewie na działkach nr ew. 501/6, 505 w obrębie 3- w m. Karczew na załączonym wyrysie z mapy

5.1.2. uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych (w przypadku gdy będzie wymagany)

5.2 Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

5.3 Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały (w tym mapę zakup mapy do celów projektowych), pomiary, opinie i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.

5.4 Na podstawie posiadanych danych Zamawiający przewiduje:

- wyposażenie pompowni w dwie pompy zatapialne o wydajności ok. 270 l/s każda, pracujące naprzemiennie oraz jednocześnie.
- zakładany dopływ ścieków ze zlewni dla deszczu miarodajnego – 1000 l/s.
- wykorzystanie istniejących w pompowni stalowych przewodów tłocznych DN 300 (do weryfikacji)

5.5 Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązania.

6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

6.1 projektu budowlano-wykonawczego – 5 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej

6.2 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej

6.3 kosztorysu inwestorskiego- 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej

6.4 przedmiaru robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej

6.5 uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych (w przypadku gdy będzie wymagany).

7. Przewidywany termin wykonania Zamówienia – do 03.12.2021 r.

8. Warunki płatności

Przelewem na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie do 14 dni od daty wpływu do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Karczewie.

9. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiegokolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

10. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego

- Karolina Szelenbaum, e-mail: k.grzegorzolka@karczew.pl, tel. /22/ 780-65-16 w. 161

Z up. BURMISTRZA
Karol Chróścik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

