



Roboty rozbiórkowe:

- demontaż opraw oświetleniowych,
- demontaż gniazd i wyłączników,
- rozebranie ściany działowej,
- demontaż armatury łazienkowej,
- demontaż podejść wodnych i kanalizacyjnych,
- demontaż wpustów ściekowych,
- demontaż i ponowny montaż grzejnika
- demontaż kratki wentylacyjnych,
- demontaż stolarki drzwiowej,
- skucie okładzin ceramicznych ścian,
- skucie posadzki z płytek.

Roboty montażowe:

- wyrównanie podłogi ścian i posadzek,
- obudowa pionów płytami g-k,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej,
- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych,
- wykonanie okładzin podłogowych z płytek ceramicznych,
- pomalowanie ścian i sufitów,
- wykonanie nowych ścianek działowych z płyt HPL wraz z drzwiami,
- montaż stolarki drzwiowej,
- montaż nowych podejść wodnych i kanalizacyjnych,
- wymiana wpustów ściekowych,
- montaż armatury łazienkowej (ustępy, umywalki, baterie),
- montaż akcesoriów łazienkowych (lustro, dozownik na mydło, pojemnik na papier),
- montaż opraw oświetleniowych,
- montaż gniazd, wyłączników.

BOB

BIURO OBSŁUGI BUDOWY

MAREK FRELEK

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!

WYKONAWCA

BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek
Nadzór, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstańców Warszawy 14
05-420 Józefów
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT

**REMONT SANITARIATÓW W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W
GLINKACH**

BRANŻA

BUDOWLANA

ADRES

**GLINKI 50
05-480 KARCZEW**

INWESTOR

**GMINA KARCZEW
UL. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW**

OPRACOWAŁA

Antonina Bachmat

OPRACOWAŁ

**mgr inż. Marek Frelek
nr upr. St-526/85**

RYSUNEK

RZUT PIĘTRA - SANITARIATY

NR RYS.

2

SKALA

1:50

DATA

PAŹDZIERNIK 2021