

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji:	Zadanie: <i>Przebudowa dróg gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego "Częstochowska" (ulice: Janusza Kusocińskiego, Ireny Maciejewskiej, Boh. Powstania Styczniowego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza) w Karczewie, Gmina Karczew</i> Odcinek: ul. Boh. Powstania Styczniowego CPV 4510000-8- Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni, autostrad, dróg
Nazwa i adres Zamawiającego:	Gmina Karczew ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
Nazwa i adres jednostki opracowującej przedmiar	BJ-PROJEKT Biuro Projektów Komunikacyjnych 03-580 Warszawa ul. Zamiejska 1/14
Imię i nazwisko oraz funkcja osoby opracowującej przedmiar:	inż. Jacek Krzysztofowicz – projektant (podpis)
Data opracowania przedmiaru	12 listopada 2021 r.

2 PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm.	Ilość robót
1	D-02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,307
2	D-03	Rozebranie nawierzchni z bloczków z płyt bet 35x35 cm gr. 4 cm	m ²	790
3	D-03	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. grub 15 cm	m ²	790
4	D-03	Rozebranie nawierzchni dróg z bet kostki bruk. szarej na podsypce cement-piaskowej. Kostka do ponownego wbudowania. Kostka niewykorzystana do wbudowania, do zabezpieczenia i ułożenia na paletach.	m ²	743
5	D-03	Rozebranie nawierzchni zjazdów z bloczków bet częściowo pokrytych asfaltem.	m ²	154
6	D-03	Rozebranie chodników z płyt bet. o wym. 50x50x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej.	m ²	329
7	D-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 wraz z ławą	mb	255
8	D-03	Rozebranie obrzeży betonowych	m ²	225
9	D-03	Oczyszczenie materiału z rozbiórki (bet. kostki brukowe)	m ²	743
10	D-03	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na „zwałkę” samochodami na odl. 5 km	m ³	340
11	D-04	Wywiezienie gruzu z rozbiórek na odległ 5 km	m ³	197
12	D-04	Dodatek za dalszy km przewozu gruzu ponad 1 km Krotność 4	m ³	197
13	D-04	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat II-IV.	m ²	1533
14	D-05	Wyrównanie podbudowy klincem. Grub. warstwy do 10 cm.	m ³	75
15	D-07	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kam. stab. mech. gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	1172
16	D-07	Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej z pospółki gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1766
17	D-06	Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej z pospółki gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	361
18	D-08	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 6,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	361
19	D-08	Wykonanie nawierzchni z betonowej bezfazowej kostki brukowej szarej gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	1766
20	D-08	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy). Materiał z rozbiórki.	m ²	149
21	D-09	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	mb	246
22	D-010	Ustawienie obrzeży bet. 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej.	mb	170
23	D-08	Ułożenie ścieków z bet. kostki bruk 8,0 cm na podsypce cement-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cement (materiał z rozbiórki).	m ²	185

24	D-01	Regulacja pionowa kratek ściekowych. Nadbudowa wykonana betonem.	szt.	2
25	D-01	j.w. lecz regulacja pionowa studzienek rewizyjnych.	szt	13
26	D-01	j. w. lecz regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych.	szt	36
27	D-011	j. w. lecz regulacja pionowa studzienek teletechnicznych.	szt.	1
28	D-011	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 16 cm.	mb	32
29	D-011	Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m głęb. do 3 m.	szt,	1
30	D-011	Wykonanie studzienek ściekowych o śred 50 cm z osadnikiem bez syfonu.	szt.	6
31	D-01	Czyszczenie i regulacja studzienek ściekowych	szt	2
32	D-01	Ustawienie słupów z rur stalowych Ø50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.	szt.	6
33	D-01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A folia odblaskowa II generacji	szt.	7
34	D-01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ D folia odblaskowa I generacji	szt.	2
35	D-01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi – farbą akrylową	m ²	89,95