
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45220000-5

Roboty inżynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Kochanowskiego w m. Karczew

NAZWA INWESTORA:

Gmina Karczew

ADRES INWESTORA:

ul. Warszawska 28
05- 480 Karczew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Agnieszka Sanojca

DATA OPRACOWANIA:

2022-03-15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

ARS PROJEKT

inż. Agnieszka Sanojca

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,4	km	0,40	
				RAZEM	0,40
2	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3		
		1330	m3	1 330,00	
				RAZEM	1 330,00
3	KNR-W 4-01 0108-01 analogia	Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV	m2		
		2545 - 30	m2	2 515,00	
				RAZEM	2 515,00
4	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m2		
		509 - 11	m2	498,00	
				RAZEM	498,00
5	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
6	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m		
		114 - 11	m	103,00	
				RAZEM	103,00
7	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m		
		250	m	250,00	
				RAZEM	250,00
8	KNNR 4 1308-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm	m		
		145	m	145,00	
				RAZEM	145,00
9	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
		17	stud.	17,00	
				RAZEM	17,00
10	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
11	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3		
		350	m3	350,00	
				RAZEM	350,00
12	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		810	m3	810,00	
				RAZEM	810,00
13	KNR 2-01 0211-07 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m3		
		543 - 23	m3	520,00	
				RAZEM	520,00
14	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznią kamiennego - warstwa górna z tłucznią - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		600	m2	600,00	
				RAZEM	600,00